

Znak sprawy: OZK.272.9.2021

**Do wszystkich Wykonawców**

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23**”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00253016/01 z dnia 2021-11-02

Powiat Nidzicki na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania Wykonawców, których treść przedstawiona jest poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pyt. 1 "Nie zrealizujemy przepuszczalności światła Lt1.na poziomie 63 % przy szybach przyciemnionych, Zamawiający musi zdecydować co jest priorytetem przyciemnienie czy przepuszczalność światła Lt .**

**Wraz z przyciemnianiem szyb maleje przepuszczalność światła.**

**Gdyby zrealizować zamówienie z nastawieniem na przyciemnienie przepuszczalność Lt spadnie poniżej 50%, a gdyby utrzymać te 63% i nic niżej to nie będzie śladu przyciemnienia.**

**Prosimy też o informację na temat koloru przyciemnienia, oferta brązów jest już mocno ograniczona."**

**Prosimy o udzielenie odpowiedzi.**

*Odp. 1*

*Projektant wprowadził korektę do rozwiązań projektowych na następujących zasadach:  
Przyjęto zmianę szyb w fasadach na korytarzach klatek schodowych oraz drzwi wejściowych na przyciemnione przeziernie w kolorystyce zbliżonej do osłon konstrukcji szkłem przyciemnionym nieprzeziernym.*

*W skrzydłach otwieranych okien szkło przeziernie nieprzyciemniane. Z wyjątkiem skrzydeł okien w elewacji południowej i częściowo wschodniej (szyby przyciemnione okien otwieranych w pom. archiwum na parterze i 1 piętrze, pom. kotłowni 3.19 oraz biura 3.18 na 2 piętra).*

*Szyby w oknach stałych na 1 piętrze, tj. okno od poziomu posadzki do wysokości montażu okna otwieranego w konstrukcji fasady (hp=100cm), zmiana na szyby przyciemnione przeziernie w kolorystyce zbliżonej do osłon konstrukcji szkłem. Pom. sekretariatu, pok. Starosty i wicestarosty, biuro 2.12, biuro 2.17, sala konferencyjna.*

*Procent przyciemnienia dla szyb przyciemnianych przeziernych i nieprzeziernych po przedstawieniu próbek w trakcie realizacji oraz akceptacji przez Zamawiającego, na podstawie opinii nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego.*

*W załączeniu zamienne rysunki elewacji:*

*A-7 ELEWACJA ZACHODNIA 420x720 - R1.pdf*

*A-8 ELEWACJA POŁUDNIOWA 420x480-R1.pdf*

*A-9 ELEWACJA WSCHODNIA 420x720-R1.pdf*

**Pyt. 2. W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych brak opisu projektu z parametrami urządzeń, proszę o uzupełnienie.**

**Opis do projektu elektrycznego budowlanego jest niewystarczający.**

*Odp. 2*

*Zamawiający załącza brakujące pliki:*

*Elektryka\_Opis-R1.pdf*

*Fotowoltaika\_Opis-R1.pdf*

*Teletechnika\_Opis-R1.pdf*

**Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.**

**WICESTAROSTA**  
  
**Paweł Przybyłek**