

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45212350-4	Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

NAZWA INWESTYCJI: PRACE KONSERWATORSKO- BUDOWLANE-REMONT DACHU  
NAWY KOŚCIOŁA

ADRES INWESTYCJI: UL. ZAMKOWA 3 13-100 Nidzica

NAZWA INWESTORA: Parafia Ewangelicko -Augsburska

ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 3 13-100 Nidzica

BRANŻE: Budowlana i konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-16

---

PROJEKTOWANIE / NADZÓR INWESTORSKI  
*inż. Romuald Muszyński*  
specjalist. konstrukcyjna  
Nr upr. Bt. 170/70 / dn. 29.12.1977  
12-200 Pisz, MALDANIN 18c  
tel. 087/42324 77, kom. 601 859 371  
NIP 849-102-37-75 REGON 790036440

PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W NIDZICY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W NIDZICY</b>					
1		<b>Remont dachu nawy głównej</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		2 * 3	m2	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
2 d.1	KNR 13-23 0106-01	Rozbiórka pokryć dachowych z blachy	m2		
		18,96 * 8,27 * 2	m2	313,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>313,60</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m2		
		poz.2	m2	313,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>313,60</b>
4 d.1	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytej połaci dachowej z rozebraniem	m2		
		poz.2	m2	313,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>313,60</b>
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,15 * 4	m	28,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,60</b>
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		18,96 * 2 * 0,45 + 8,27 * 4 * 0,45	m2	31,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,95</b>
7 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbiórki	m3		
		poz.2 * 0,035	m3	10,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,98</b>
8 d.1	wycena indywidualna	Oczyszczenie stropu z Guana ptasiego, gruzu i śmieci	m2		
		10 * 16,94	m2	169,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,40</b>
9 d.1	KNR 19-01 0639-04	Oczyszczenie powierzchni drewna elementów konstrukcyjnych za pomocą szczotek drucianych i przez ostruganie porażonych elementów	m2		
		poz.2 * 2 + 10 * 16,94	m2	796,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>796,60</b>
10 d.1	analiza indywidualna	Dezynsekcja zwalczanie owadów- konstrukcji dachu - bale i krawędziaki	m2		
		poz.8	m2	169,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,40</b>
11 d.1	analiza indywidualna	Impregnacja ogniochronna konstrukcji dachu - bale i krawędziaki	m2		
		poz.8	m2	169,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,40</b>
12 d.1	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle	m		
		8,27 * 34	m	281,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,18</b>
13 d.1	wycena indywidualna	Wzmocnienie węzłów belek stropowych i zastrzałów-według projektu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W NIDZICY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNBK V - 032	Montaż przypustnic	szt.		
		34	szt.	34,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
			m3	0,00	
		łączna długość elementów		RAZEM	34,00
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,00
15 d.1	KNR-W 2-02 0522-04	Rynny dachowe- montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		55,92	m	55,92	
				RAZEM	55,92
16 d.1	KNR-W 2-02 0528-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan cynk	m		
		7,15 * 4	m	28,60	
				RAZEM	28,60
17 d.1	KNR K-45 0201-01	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK-CLASSIC walzblank o szerokości do 250 mm	m2		
		(8,42 * 4 + 17,70 * 2) * (0,25 + 0,25)	m2	34,54	
				RAZEM	34,54
18 d.1	KNR K-05 0103-01	Membrana dachowa z folii wysokoprzepuszczalnej o gramaturze 150 g/m2	m2		
		poz.2	m2	313,60	
				RAZEM	313,60
19 d.1	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat , rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.2	m2	313,60	
				RAZEM	313,60
20 d.1	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.2	m2	313,60	
				RAZEM	313,60
21 d.1	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę	m2		
		poz.2	m2	313,60	
				RAZEM	313,60
22 d.1	KNKRB 2 1502-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		19,96 * 12,00 * 2	m2	479,04	
				RAZEM	479,04
23 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21)			

Pisz 30.01.2024 r.

**PRZEDMIAR INWESTORSKI I ETAPU PRAC KONSERWATORSKICH STROPU NAWY KOŚCIOŁA PW. ŚW. KRZYŻA  
W NIDZICY**

Data opracowania 30.01.2024 r.

I	pozycja	pow w dcm <sup>2</sup>	szt.
	<i>DEKOROWANY STROP NAWY KOŚCIOŁA - podklejenie, zabezpieczenie warstwy malarskiej bibułką japońską, ostrożny demontaż,</i>		
1	dekorowany strop nad wschodnią belką w północnym węźle	1050	1
2	dekorowany strop nad wschodnią belką w południowym węźle	1050	1
3	węźle	2100	1
4	dekorowany strop nad drugą belką od wschodu w południowym węźle	1920	1
5	dekorowany strop nad belką środkową w północnym węźle	2040	1
6	dekorowany strop nad belką środkową w południowym węźle	1952	1
7	dekorowany strop nad drugą belką od zachodu w północnym węźle	1922	1
8	dekorowany strop nad drugą belką od zachodu w południowym węźle	2160	1
9	dekorowany strop nad zachodnią belką w północnym węźle	1120	1
10	dekorowany strop nad zachodnią belką w południowym węźle	1050	1

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTORSKI  
inż. Romuald Muszyński  
specjalność konstruktoryjna  
Nr upr. Bł. 170/70 z dn. 29.12.1977  
12-200 Pisz, MALDANIN 18c  
tel. 087 42324 77, kom. 601 859 371  
NIP 849-10237-75 REGON 790036440