
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I REWALORYZACJA KAMIENNEGO OGRODZENIA PLACU PRZYKOŚCIELNEGO
ADRES INWESTYCJI : dz.nr ewid. 63 obręb i m.Łyna jed.ewid.gm.Nidzica pow.Nidzica woj.warmińsko-mazurskie
INWESTOR : Kościół parafialny w m.Łyna gm.Nidzica
ADRES INWESTORA : Łyna gm.Nidzica
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : luty 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE I PORZĄDKOWE					
1	KNR 2-25 d.1 0309-01	Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa-od strony drogi powiatowej (19.70+3.80+20.20)*1.80	m ² m ²	78.660	78.660
2	KNR 2-25 d.1 0309-02	Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie (19.70+3.80+20.20)*1.80	m ² m ²	78.660	78.660
3	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 2.00	szt. szt.	2.000	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz karp starych drzew samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 0.60	m ³ m ³	0.600	0.600
5	KNR 4-01 d.1 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II-po usuniętych karpach 0.60	m ³ m ³	0.600	0.600
2					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
6	KNR 4-01 d.2 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek -nakryw ogrodzenia grub.8 cm (19.70+20.20+2*2.40)*0.60	m ² m ²	26.820	26.820
7	KNR 4-01 d.2 0104-03 analogia	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV-odkopywanie ręczne ściany ogrodzenia od strony posesji (bez transportu gruntu) (19.70+20.20+2*2.40)*0.60*1.00	m ³ m ³	26.820	26.820
8	KNR 4-01 d.2 0349-08 analogia	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej. Rozbiórka uszkodzonych frag- mentów ogrodzenia z ciosów granitowych (0.60*19.70+0.35*20.20)*0.70*0.50	m ³ m ³	6.612	6.612
9	KNR-W 4-01 d.2 1409-04 analogia	Naprawa okładziny kamiennej ścian .Oczyszczenie ręczne ciosów kamiennychz resztek starej zaprawy i betonu (0.60*19.70+0.35*20.20)*0.70	m ² m ²	13.223	13.223
3					
ROBOTY RENOWACYJNE					
10	KNR-W 4-01 d.3 1410-02	Reperacja okładziny kamiennej.Mur z ciosów kamiennych (granitowych) na zaprawie ce- mentowej,spoinowany (0.60*19.70+0.35*20.20)*0.70	m ² m ²	13.223	13.223
11	KNR-W 4-01 d.3 1409-04	Naprawa okładziny kamiennej ścian.Uzupełnienie ubytków z ciosów kamiennych 30*0.25	m ² m ²	7.500	7.500
12	KNR-W 4-01 d.3 0619-05 analogia	Oczyszczenie spoin w murze (uszkodzonych i luźnych) 0.50*(0.40*19.70+0.65*20.20)	m ² m ²	10.505	10.505
13	KNR-W 2-02 d.3 0921-02	Spoinowanie ścian z kamienia zaprawą cementową barwioną 0.80*(19.70+20.20+2*2.10)	m ² m ²	35.280	35.280
14	KNR-W 2-02 d.3 0921-02 analogia	Uzupełnienie ubytku w murze (spoini i kaweru)od strony placu koscielnego 0.80*(19.70+20.20+2*1.60)	m ² m ²	34.480	34.480
15	KNR-W 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.80*(19.70+20.20+2*1.60)	m ² m ²	34.480	34.480
16	KNR-W 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 0.80*(19.70+20.20+2*1.60)	m ² m ²	34.480	34.480
17	KNNR-W 3 d.3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni.Izolacje muru z folii kubełkowej od strony placu 1.20*(19.70+20.20+2*1.60)	m ² m ²	51.720	51.720
18	KNR 2-02 d.3 1101-07 analogia	Zasypanie wykopów przy murze piaskiem stabilizowanym cementem z zagęszczeniem 0.60*0.70*(19.70+20.20+2*1.60)	m ³ m ³	18.102	18.102

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 d.3 1132-01 analogia	Izolacja poziomej powierzchni muru z warstwy betonu wodoszczelnego o gr. 5 cm 0.50*(19.70+20.20+2*2.40)	m ² m ²	 22.350	 22.350
				RAZEM	22.350
20	NNRNKB 202 d.3 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe muru z papy zgrzewalnej dwukrotne Krotność = 2 0.50*(19.70+20.20+2*2.40)	m ² m ²	 22.350	 22.350
				RAZEM	22.350
21	KNR-W 2-02 d.3 0129-02 analogia	Wykonanie warstwy wykończeniowej muru z cegieł ceramicznych spoinowanych-cegła układana w "rolkę" wys. 1/2 ceg. 0.64*(19.70+20.20+2*2.40)	m ² m ²	 28.608	 28.608
				RAZEM	28.608
22	KNR-W 4-01 d.3 0621-05 analogia	Dwukrotna impregnacja muru z cegieł środkiem impregncyjnym (0.64+2*0.12)*(19.70+20.20+2*2.40)	m ² m ²	 39.336	 39.336
				RAZEM	39.336
23	KNR-W 4-01 d.3 0621-05 analogia	Dwukrotna impregnacja muru z kamienia środkiem impregncyjnym 0.80*(19.70+20.20+2*2.10)	m ² m ²	 35.280	 35.280
				RAZEM	35.280
24	KNR-W 4-01 d.3 0105-02 analogia	Plantowanie ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 2.0*(19.70+20.20)	m ³ m ³	 79.800	 79.800
				RAZEM	79.800
25	KNR 2-23 d.3 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego gru- bości 2 cm w terenie płaskim 2.0*(19.70+20.20)/10000	ha ha	 0.008	 0.008
				RAZEM	0.008
26	KNR 2-23 d.3 0204-02	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol. 01 Krotność = 3 2.0*(19.70+20.20)/10000	ha ha	 0.008	 0.008
				RAZEM	0.008
27	KNR 2-23 d.3 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 2.0*(19.70+20.20)	m ² m ²	 79.800	 79.800
				RAZEM	79.800
28	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruntu i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 26.82*0.08+26.82	m ³ m ³	 28.966	 28.966
				RAZEM	28.966
29	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 28.966	m ³ m ³	 28.966	 28.966
				RAZEM	28.966
30	d.3 wycena indy- widualna	Opracowanie dokumentacji i specyfikacji technicznych oraz kosztorysu inwestorskiego 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000